

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 0605-05 | Wykonanie izolacji płytami ze szkła piankowego gr. 12 cm stropów od góry na sucho 9.0*13.0 | m ² | | |
| | | | m ² | 117.000 | |
| | | | | RAZEM | 117.000 |
| 2 | KNR 4-01 0609-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 9.0*13.0 | m ² | | |
| | | | m ² | 117.000 | |
| | | | | RAZEM | 117.000 |
| 3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (9.0*13.0)*0.10 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 11.700 | |
| | | | | RAZEM | 11.700 |
| 4 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (9.0*13.0)*0.10 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 11.700 | |
| | | | | RAZEM | 11.700 |
| 5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (9.0*13.0) | m ² | | |
| | | | m ² | 117.000 | |
| | | | | RAZEM | 117.000 |