

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych (1.14*2.21)*3	m ²		
			m ²	7.558	
				RAZEM	7.558
2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 (3.20*2.98)	m ²		
			m ²	9.536	
				RAZEM	9.536
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (3.20*2.98)*2*3.65	m ²		
			m ²	69.613	
				RAZEM	69.613
4	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 (3.20*2.98)	m ²		
			m ²	9.536	
				RAZEM	9.536
5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (3.20*2.98)*2*3.65	m ²		
			m ²	69.613	
				RAZEM	69.613
6	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami (0.70+0.48)*1.98 (0.90+0.70+0.90)*0.90	m ³		
			m ³	2.336	
				RAZEM	2.250
				RAZEM	4.586
7	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 (3.70*5.28)+(2.29*1.83) (1.82*2.93) A (suma częściowa) (3.70+5.28)*2*3.65 (2.29+1.83)*2*3.65 (1.82+2.93)*2*3.65 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	23.727	
					5.333
					29.060
					65.554
					30.076
					34.675
					130.305
				RAZEM	159.365
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 159.365	m ²		
			m ²	159.365	
				RAZEM	159.365
9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (2.29*1.83)	m ²		
			m ²	4.191	
				RAZEM	4.191
10	KNR-W 2- 02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm (2.29*1.83)	m ²		
			m ²	4.191	
				RAZEM	4.191
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.536+29.06+4.19	m ²		
			m ²	42.786	
				RAZEM	42.786
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 69.61+130.305	m ²		
			m ²	199.915	
				RAZEM	199.915
13	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalkulacja własna	Zakup i montaż kuchni węglowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 1001-03	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. ponad 1.0 m3 (0.70+0.48)*1.98	m ³		
			m ³	2.336	
				RAZEM	2.336

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.50	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 42.78	m ²		
			m ²	42.780	
				RAZEM	42.780
18	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 42.78	m ²		
			m ²	42.780	
				RAZEM	42.780
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² (0.90*2.30)*2.75*3	m ²		
			m ²	17.078	
				RAZEM	17.078
20	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 1	msc.		
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego ze wspornikami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 1113-08	listwy przyścienne drewniane (3.30+2.98)*2+(1.82+2.93)*2+(3.70+5.28)*2	m		
			m	40.020	
				RAZEM	40.020
29	Kalkulacja własna	Montaż kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 1102-02	Szklenie ram dREW.zdejmow.pojedyrncz.na listwy z podkitow.szkielem płaskim ciagn. grub. 2-3 mm o pow.szyby do 0.5 m ² (0.90*0.74)	m ²		
			m ²	0.666	
				RAZEM	0.666
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 4.19*0.03 4.58 (9.53+69.61)*0.04	m ³		
			m ³	0.126	
			m ³	4.580	
			m ³	3.166	
				RAZEM	7.872
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 10 7.872	m ³		
			m ³	7.872	
				RAZEM	7.872